

MAITRE D'OUVRAGE
Mairie de Chateaudouble
30, chemin de la Richardière
26120 CHATEAUDOUBLE

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau



D.P.G.F.

(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)

Lot N°02 CHARPENTE BOIS-MURS A OSSATURE BOIS

ARCHITECTE

Fabien RAMADIER - Architecte dplg
2, rue du Perrier 26250 LIVRON
Tel : 04.75.61.47.22

BET Acoustique

ORFEA
Chemin des Huguenots, Place Regnault 26000 VALENCE
Tel : 04.75.60.34.04

BET Economiste

DICOBAT SAS
ZA La Maladière - Pôle 2000 Nord 07130 ST PERAY
Tel : 04.75.74.70.70
Email : economiste@dicobat.fr

BET Fluides

BE GBI
33 chemin du Pêcher 26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.04.60.81

BET Electricité

GARCIA-MIETTON
4 place Arthur Rimbaud 26000 VALENCE
Tel : 04.75.81.52.49

BET Structure

BE MATHIEU
rue Mozart - Espace du Parc 26000 VALENCE
Tel : 04.75.43.30.31
Email : contact@bureaumathieu.fr

D.P.G.F.

Lot N°02 CHARPENTE BOIS-MURS A OSSATURE BOIS

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
1 GENERALITES SUR CHARPENTE COUVERTURE				
1.8 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE et DOE				
1.8 1 Dossier DIUO et DOE	ENS	1,00		
2 CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS				
2.1 MUR OSSATURE BOIS				
2.1 1 Mur en bois, 145 mm ép, (vide pour plein), y compris pare-vapeur et isolation.	M2	162,00		
2.1 2 Fourniture et pose de tasseaux BM 60/80mm	M2	158,00		
3 CHARPENTE BOIS				
3.1 BOIS EN LAMELLE COLLE				
3.1 1 Panne L.C. GL24h de 120x320mm	ML	26,00		
3.1 2 Panne et entrants L.C. GL24h de 100x400mm	ML	95,00		
3.2 BOIS MASSIF				
BOIS MASSIF - classe 3				
3.2 1 Demi-Ferme bois tronquée avec entrant moisée de 9.43m de portée et poteaux	U	2,00		
3.2 2 Charpente en bois massif du préau	M3	4,00		
4 COUVERT				
4.1 CHEVRONNAGE				
4.1 1 Chevrons AB ou BM C24 de 100x120mm ht - Entraxe 250mm max y compris feuillard de contreventement.	M2	117,00		
4.2 VOLIGEAGE				
4.2 1 Voliges bois raboté de 27mm d'épaisseur à fixer sur les chevrons.	M2	117,00		
4.2 2 Voliges en planches sapin de 15 mm ép, fixées bords à bord sur les tasseaux.	M2	132,00		
4.3 DIVERS				
4.3 1 Planches de rives avec tasseau en sapin	ML	90,00		
4.4 COMPLEXE SOUS TOITURE				
4.4 1 Caissons de toiture avec isolation intégrée	M2	132,00		
Total de la page :				

D.P.G.F.
Lot N°02 CHARPENTE BOIS-MURS A OSSATURE BOIS
 Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5 <u>DIVERS</u>				
5.1 <u>PLAFOND BOIS</u>				
5.1 1		Ossature bois avec isolation de 60mm	M2	117,00
5.1 2		Habillage en tasseaux bois de 40x40mm.	M2	78,00
6 <u>BARDAGE</u>				
6.1 <u>BARDAGE EN PANNEAUX A BASE DE RESINE BOIS</u>				
6.1 1		Bardage en panneaux bois imprégné de résine à fixation invisible y compris ossature, isolation, etc ...	M2	97,00
6.1 2		Encadrements d'ouvertures	ML	42,00
6.1 3		Bavette d'appui sur mur bois en recouvrement sur bardage, 150mm de dév environ	ML	5,00
6.1 4		Bavettes en partie basse avec grillage anti-rongeurs	ML	34,00
7 <u>STRUCTURE METALLIQUE</u>				
7.1 <u>DIVERS</u>				
7.1 1		Habillage lames bois en façades	M2	125,00
7.1 2		Brise-soleil horizontal de 1.00m larg.	ML	22,00
7.1 3		Volet coulissant à 2 vantaux de 6.00x2.60m ht	U	1,00
Total de la page :				

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 02.2 Page : 02.3			
Total Lot N°02 CHARPENTE BOIS-MURS A OSSATURE BOIS			