

MAITRE D'OUVRAGE
Mairie de Chateaudouble
30, chemin de la Richardière
26120 CHATEAUDOUBLE

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau



D.P.G.F.

(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)

Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE

ARCHITECTE

Fabien RAMADIER - Architecte dplg
2, rue du Perrier 26250 LIVRON
Tel : 04.75.61.47.22

BET Acoustique

ORFEA
Chemin des Huguenots, Place Regnault 26000 VALENCE
Tel : 04.75.60.34.04

BET Economiste

DICOBAT SAS
ZA La Maladière - Pôle 2000 Nord 07130 ST PERAY
Tel : 04.75.74.70.70
Email : economiste@dicobat.fr

BET Fluides

BE GBI
33 chemin du Pêcher 26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.04.60.81

BET Electricité

GARCIA-MIETTON
4 place Arthur Rimbaud 26000 VALENCE
Tel : 04.75.81.52.49

BET Structure

BE MATHIEU
rue Mozart - Espace du Parc 26000 VALENCE
Tel : 04.75.43.30.31
Email : contact@bureaumathieu.fr

D.P.G.F.**Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE**

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
1 GENERALITES SUR LE GROS OEUVRE				
1.5 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE ET DOE				
1.5 1 Dossier DIUO et DOE	ENS	1,00		
1.7 INSTALLATION DE CHANTIER				
1.7 1 Affichage réglementaire du permis sur panneau 0,80 x 1,00 m ht	U	1		
1.7 2 Panneau de chantier publicitaire de 2.00x3.00m de ht	U	1,00		
1.7 3 Clôtures de chantier en panneaux pleins de 2.00 m ht	ENS	1,00		
1.7 4 Branchement provisoire d'eau	ENS	1		
1.7 5 Branchement provisoire d'électricité	ENS	1		
1.7 6 Branchement provisoire d'égoût.	ENS	1,00		
1.7 7 Bureau, vestiaires-réfectoire et sanitaires suivant la Notice du CSPS	ENS	1		
1.9 CONSTATS D'HUISSIERS				
1.9 1 Constats d'huissier avant travaux à fournir en 4 exemplaires	ENS	1		
1.9 2 Constats d'huissier après travaux à fournir en 4 exemplaires	ENS	1		
2 DECONSTRUCTION				
2.1 DECONSTRUCTION EXTERIEURES				
2.1 1 Démolition d'enrochement en pierres	ML	17,000		
2.1 2 Démolition de garde corps métallique	ML	13,00		
2.1 3 Dépose de portail métallique existant	U	1,00		
2.1 4 Dépose de marches en rondins bois.	ML	42,50		
2.1 5 Dépose clôture grillagée	ML	36,50		
3 TERRASSEMENTS ET DIVERS				
3.2 DEBROUSSAILLAGE				
3.2 1 Arrachage d'arbres et évacuation	ENS	1		
3.3 TERRASSEMENTS				
3.3 1 Décaissement avec démolition des ouvrages en surface (quantité théorique non foisonnée):	M3	980,00		
3.3 2 Fouilles en rigoles et en puits.	M3	132,000		
3.3 3 Evacuation des terres provenant des fouilles.	M3	1 112,000		
3.4 REMBLAI				
3.4 1 Déroulage d'un film anticontaminant 240g/m²	M2	778,00		
3.4 2 Remblai en matériaux drainants naturels 0/80mm (type GTR D31)	M3	440,00		
3.4 3 Essais de plaques	U	3		
Total de la page :				

D.P.G.F.**Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE**

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4 FONDATIONS				
4.2 SEMELLES EN B.A.				
4.2 1 Béton de propreté C16/20 Classe X0 de 10 cm env coulé en pleine fouille pour fondations	M2	6,00		
4.2 2 Gros béton type C20/25 Classe XC2 coulé en pleine fouille pour fondations	M3	101,000		
4.2 3 Béton type C25/30	M3	23,000		
4.2 4 Béton type C25/30 pour fût BA	M3	1,200		
4.2 5 Acier H.A. - Semelles B.A.	KG	1 239,000		
4.2 6 Aciers HA pour Fût	KG	54,000		
4.2 7 Coffrage parement élémentaire	M2	7,20		
4.2 8 Bêche en béton C25/30 yc aciers, coffrages	ML	14,00		
4.2 9 Scellement des platines de la charpente	U	6,00		
4.3 LONGRINES ET VOILES EN INFRASTRUCTURES				
4.3 1 Béton C25/30 pour longrines et voiles en infrastructure	M3	56,000		
4.3 2 Aciers HA et TS.	KG	4 726,000		
4.3 3 Coffrage en parement courant	M2	452,00		
4.3 4 Coffrage courbe en parement courant.	M2	57,00		
4.4 ARASE ETANCHE				
4.4 1 Arase étanche :	ML	112,00		
4.5 PEINTURE BITUMINEUSE				
4.5 1 Peinture bitumineuse anti-termites	M2	182,00		
4.6 DRAIN				
4.6 1 Cunette béton et drain Ø160mm ép.	ML	19,00		
4.6 2 Regard 40 x 40 cm, tampon fonte 125kn, profondeur adaptée	U	3		
4.6 3 Barbacanes en tuyau cuivre Ø 100mm	U	9		
4.7 ISOLATION DES MURS ENTERRES				
4.7 1 Isolation des parties enterrées avec isolant de 60 mm avec protection mécanique intégrée - R=2.10 m²K/W	M2	96,00		
4.8 BOUCHEMENT DES PENETRATIONS				
4.8 1 Etanchéité des sorties ou pénétrations	ENS	1		
Total de la page :				

D.P.G.F.**Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE**

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5				
OUVRAGES BA ET PLANCHERS EN INFRASTRUCTURE				
5.1				
OUVRAGES HORIZONTALS EN BA				
5.1 1	Béton type C25/30	M3	7,000	
5.1 2	Aciers suivant étude B.A.	KG	696,000	
5.1 3	Coffrage en parement courant pour poutres-chainages	M2	43,00	
5.1 4	Coffrage courbe en parement courant.	M2	3,00	
5.1 5	Relevé BA de 10x10cm en rive de dalle	ML	14,00	
5.2				
PLANCHERS EN DALLE PLEINE				
5.2 1	Dalle BA de 20cm ép y/c coffrage et aciers coulé sur place	M2	109,00	
5.2 2	Dalle BA de 20cm ép y/c coffrage et aciers coulé sur place avec forme de pente 5%	M2	23,00	
5.2 3	Sujetion de parement sablé.	M2	138,00	
5.3				
PLANCHER HOURDIS CREUX				
5.3 1	Plancher hourdis creux 16 + 4	M2	120,00	
5.3 2	Sujetion de parement sablé.	M2	10,00	
6				
FINITIONS				
6.1				
APPUIS ET SEUILS				
6.1 1	Seuils avec nez arrondi	ML	10,00	
6.2				
ENDUITS MONOCOUCHE				
6.2 1	Enduit monocouche parement frotté fin	M2	92,00	
6.3				
PROFILES DE FINITION				
6.3 1	Profilé aluminium formant goutte d'eau.	ML	50,00	
7				
OUVRAGES EXTERIEURS				
7.1				
MURS EXTERIEURS				
7.1 1	Fouilles en rigoles ou en puits y/c évacuation	M3	15,00	
7.1 2	Gros béton C20/25 coulé à pleine fouille	M3	4,00	
7.1 3	Semelle BA en béton C25/30,	M3	11,00	
7.1 4	Aciers pour semelles BA	KG	528,00	
7.1 5	Mur en agglo à bancher de 20cm ép. y compris béton et acier - Pose droite	M2	45,00	
7.1 6	Mur en agglo à bancher de 20cm ép. y compris béton et acier - Pose courbe	M2	14,00	
7.1 7	Peinture bitumineuse	M2	58,00	
7.1 8	Couvertine béton.	ML	32,00	
Total de la page :				

D.P.G.F.**Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE**

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
7.1 9	ML	14,00		
7.1 10	M2	30,00		
7.1 11	U	30,00		
7.2				
<u>MARCHES EN BETON</u>				
7.2 1	ML	36,00		
7.3				
<u>DALLAGES EXTERIEURS</u>				
7.3 1	M2	242,00		
7.3 2	ML	29,00		
8				
<u>RESEAUX EU/EV</u>				
8.1				
<u>RESEAUX EXISTANTS</u>				
8.1 1	U	2,00		
8.2				
<u>TRANCHEES</u>				
8.2 1	ML	37,00		
8.3				
<u>CANALISATIONS</u>				
8.3 1	ML	24,00		
8.3 2	ML	13,00		
8.4				
<u>REGARD EN FACADE ET DE JONCTION</u>				
8.4 1	U	2,00		
8.5				
<u>RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT</u>				
8.5 1	ENS	1		
9				
<u>RESEAUX EP</u>				
9.1				
<u>TRANCHEES</u>				
9.1 1	ML	27,00		
9.2				
<u>REGARDS CARRES</u>				
9.2 1	U	4		
9.3				
<u>PUITS FILTRANTS</u>				
9.3 1	U	1,00		
9.4				
<u>CANALISATIONS EN PVC</u>				
9.4 1	ML	27,00		
Total de la page :				

D.P.G.F.**Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE**

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
10 RESEAUX TECHNIQUES				
10.1 GENIE CIVIL POUR ELECTRICITE				
10.1 1 Tranchée commune France-Télécom / EDF de 0,80 x1.00 m profondeur avec banquette	ML	10,00		
10.1 2 Regard sec de tirage 0.40 x 0.40 x 0.40 de prof. couverture tampon fonte classe B125	U	1		
10.2 GENIE CIVIL POUR TELEPHONE				
10.2 1 Chambre de tirage téléphone type L1T avec tampon fonte B125	U	1		
10.3 RESEAU D'EAU POTABLE				
10.3 1 Tranchées pour réseau A.E.P. de 60 cm de largeur de largeur y compris remblaiement et blindage éventuel	ML	12,00		
10.3 2 Regard compteur d'eau.	U	1		
11 AMENAGEMENTS DE SURFACES				
11.1 ENROBES				
11.1 1 Tapis d'enrobés dense à chaud 120kg/m2 sur 6cm ép mini y/c terrassements, fondation et couche de réglage en gravillons de 5cm ép.	M2	170,00		
11.1 2 Tracé des cases de parking	ML	15,00		
11.1 3 Tracé des logos handicapé	U	1		
11.2 BORDURES				
11.2 1 Bordures T2	ML	13,00		
12 MOBILIER URBAIN				
12.1 BANCS				
12.1 1 Banc de 1.20x0.40x0.43m ht	U	9,00		
13 DIVERS				
13.1 SIGNALETIQUE PMR				
13.1 1 Panneau de signalisation "place handicapé CE 14"	U	1		
14 PREPARATION TERRAIN - ENGAZONNEMENT				
14.1 PREPARATION TERRAIN				
14.1 1 Réalisation de gradins paysagers par apport et façonnage de terre végétale	M3	145,000		
Total de la page :				

D.P.G.F.
Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE
 Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
14.2 <u>ENGAZONNEMENT</u>				
14.2 1 Engazonnement rustique, compris préparation	M2	165,00		
Total de la page :				

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 01.2			
Page : 01.3			
Page : 01.4			
Page : 01.5			
Page : 01.6			
Page : 01.7			
Total Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE			

D.P.G.F.
Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE
Variante n°01: Remplacement du béton sablé par de l'enrobé
 Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
15 OUVRAGES EXTERIEURS				
15.1 DALLAGES EXTERIEURS				
15.1 1 Forme en béton de 15cm ép moyenne réalisation en pente avec finition sablé, y compris renforts périphériques, bèches et terrassements.	M2	-134,00		
15.1 2 Bêche en béton C25/30 yc aciers, coffrages	ML	-7,00		
16 AMENAGEMENTS DE SURFACES				
16.1 ENROBES				
16.1 1 Tapis d'enrobés dense à chaud 120kg/m2 sur 6cm ép mini y/c terrassements, fondation et couche de réglage en gravillons de 5cm ép.	M2	134,00		
16.2 BORDURES				
16.2 1 Bordures T2	ML	5,50		
Total de la page :				

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 01.8			
Total Lot N°01 VRD - GROS OEUVRE			