

MAITRE D'OUVRAGE
Mairie de Chateaudouble
30, chemin de la Richardière
26120 CHATEAUDOUBLE

Création d'une bibliothèque communale et d'un préau



D.P.G.F.

(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)

Lot N°06 DOUBLAGES-CLOISONS-PEINTURE-PLAFONDS

ARCHITECTE

Fabien RAMADIER - Architecte dplg
2, rue du Perrier 26250 LIVRON
Tel : 04.75.61.47.22

BET Acoustique

ORFEA
Chemin des Huguenots, Place Regnault 26000 VALENCE
Tel : 04.75.60.34.04

BET Economiste

DICOBAT SAS
ZA La Maladière - Pôle 2000 Nord 07130 ST PERAY
Tel : 04.75.74.70.70
Email : economiste@dicobat.fr

BET Fluides

BE GBI
33 chemin du Pêcher 26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.04.60.81

BET Electricité

GARCIA-MIETTON
4 place Arthur Rimbaud 26000 VALENCE
Tel : 04.75.81.52.49

BET Structure

BE MATHIEU
rue Mozart - Espace du Parc 26000 VALENCE
Tel : 04.75.43.30.31
Email : contact@bureaumathieu.fr

D.P.G.F.
Lot N°06 DOUBLAGES-CLOISONS-PEINTURE-PLAFONDS
 Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
1 GENERALITES SUR CLOISONS SECHES				
1.5 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE et DOE				
1.5 1 Dossier DIJO et DOE	ENS	1,00		
2 DOUBLAGES				
2.1 DOUBLAGE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METAL				
PLAQUE DE PLATRE HAUTE DURETE				
2.1 1 Doublage à ossature métallique avec parement BA13 haute dureté, et isolation de 30 mm	M2	11,00		
2.2 HABILLAGE MUR A OSSATURE BOIS				
EN PAREMENT DE PLAQUE DE PLATRE				
2.2 1 Habillage 1 plaque BA13 HD fixée directement sur l'ossature bois avec isolation en laine de bois de 80mm	M2	90,00		
2.2 2 Habillage 1 plaque de plâtre perforée fixée directement sur l'ossature bois avec isolation en laine de bois de 80mm	M2	39,00		
3 CLOISONS				
3.1 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE AVEC OSSATURE				
3.1 1 Cloison type 98/48, avec parements extérieurs en haute dureté ou hydrofugé, avec isolation de 45 mm épaisseur	M2	76,00		
4 PLAFONDS				
4.1 PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE				
PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE				
4.1 1 Fourniture et mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur type VARIO DUPLEX d'ISOVER ou équivalent.	M2	132,00		
4.1 2 Plafonds sur ossature bois avec une plaque standard de 18mm, pose rampante	M2	132,00		
4.1 3 Ossature primaire	M2	34,00		
4.1 4 Plafonds Coupe-Feu 1h00 avec 2 plaques placoflam 13 ou équivalent et isolation thermo-acoustique de 60mm.	M2	5,00		
PLAFONDS PLATRE ACOUSTIQUE				
4.1 5 Plafond en plaques réf. "Gyptone Activ'air Quattro 40" de placoplatre ou équivalent pose horizontale.	M2	30,00		
Total de la page :				

D.P.G.F.
Lot N°06 DOUBLAGES-CLOISONS-PEINTURE-PLAFONDS
 Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5				
DIVERS				
5.1				
<u>CAISSONS</u>				
<u>CAISSONS HORIZONTAUX</u>				
5.1 1 Caissons horizontaux en BA13 + 45mm de LV	M2	5,00		
6				
PEINTURES SUR PAROIS ET PLAFONDS				
6.1				
<u>PEINTURE MATE (Ecolabel)</u>				
6.1 1 Laque mate sur plafond	M2	34,00		
6.2				
<u>LAQUE SATINEE (Ecolabel)</u>				
6.2 1 Laque satinée sur parois	M2	183,00		
6.2 2 Laque satinée sur parois en quantités non définies - QND	M2	15,00		
7				
PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS				
7.1				
<u>LAQUE NATURELLE SUR BOIS</u>				
7.1 1 Laque sur bois Intérieurs en "Quantités non Définies"	M2	10,00		
7.2				
<u>LASURE NATURELLE</u>				
7.2 1 Lasure sur bois de charpente apparente.	M2	520,00		
7.3				
<u>VERNIS NATUREL</u>				
7.3 1 Vernis satiné naturel sur bois neuf	M2	16,00		
8				
PEINTURES SUR OUVRAGES METALLIQUES				
8.1				
<u>LAQUE NATURELLE SUR OUVRAGES METALLIQUES</u>				
8.1 1 Peinture anticorrosion environnementale sur ouvrages métalliques	M2	12,00		
9				
DIVERS				
9.1				
<u>NETTOYAGE</u>				
9.1 1 Nettoyage des locaux avant livraison	M2	110,00		
Total de la page :				

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 06.2			

D.P.G.F.
Lot N°06 DOUBLAGES-CLOISONS-PEINTURE-PLAFONDS
Création d'une bibliothèque communale et d'un préau

Récapitulatif

Page : 06.3			
Total Lot N°06 DOUBLAGES-CLOISONS-PEINTURE-PL...			