



Mairie de Châteaudouble
1, place de la Fontaine
26120 CHÂTEAUDOUBLE

Réhabilitation de la salle des fêtes **26120 CHÂTEAUDOUBLE**



D.P.G.F

(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)
Lot N°05 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES

ARCHITECTE

F. RAMADIER - Architecte DPLG
12 place Jean Jaurès 26250 LIVRON SUR DROME
Tel : 04.75.61.47.22 Fax : 04.75.85.54.47
Email : architecte@fabienramadier.com

ECONOMISTE

DICOBAT - Economiste
ZA La Maladière, Pôle 2000 Nord 07130 ST PERAY
Tel : 04.75.74.70.70 Fax : 04.75.74.70.71
Email : economiste@dicobat.fr

B.E.T STRUCTURE

BET MATHIEU
3, Impasse des Fontaines ZI- Les Fontaines 26120 CHABEUIL
Tel : 04.75.43.30.31 Fax : 04.75.42.07.39
Email : contact@bureaumathieu.fr

B.E.T FLUIDES

SAS ADUNO
33, Chemin du Pêcher 26200 MONTELMAR
Tel : 04 75 04 60 81
Email : contact@aduno.fr

B.E.T GEOTECHNIQUE

SIC INFRA
735 Allée du Vivarais 26300 BOURG DE PEAGE
Tel : 04 75 47 19 32 Fax : 04.75.02.82.46
Email : sicinfra@gmail.com

BET ACOUSTIQUE

ORFEA Acoustique - S. Faucheux
28 rue Paul Henri Spaak 26000 VALENCE
Tel : 04 75 25 50 18
Email : simon.faucheux@orfea-acoustique.com

BUREAU DE CONTROLE

QUALICONSULT - CT
85 allée du Merle 26500 BOURG LES VALENCE
Tel : 04.75.82.12.11 Fax : 04.75.43.74.44
Email : valence.qcs@qualiconsult.fr

COORDONNATEUR SPS

Sarl ATTEST
Quartier St Ferreol 26400 CREST
Tel : 09 60 08 84 29 Fax : 04 75 25 67 27
Email : contact@attest-expertise.fr



| | U | Quantité | Prix en € | Total en € |
|---|----|----------|-----------|------------|
| 2 DOUBLAGES | | | | |
| 2.1 DOUBLAGE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METAL | | | | |
| PLAQUE DE PLATRE HAUTE DURETE | | | | |
| 2.1 1 | M2 | 360,63 | | |
| Doublage à ossature métallique avec parement BA13 haute dureté ou hydro, et isolation de 140mm, R=4.35 avec pare-vapeur type Vario Duplex | | | | |
| ACOUSTIQUE - PERFORE | | | | |
| 2.1 2 | M2 | 103,00 | | |
| Doublage en plaques réf. "Gyptone Quattro 40" de placoplatre ou équivalent sur ossature métallique + Laine minérale de 50mm avec plénum de 60mm | | | | |
| DOUBLAGES DIVERS | | | | |
| 2.1 3 | M2 | 38,50 | | |
| Doublage en plaque de plâtre sur ossature métallique CF 1h00 + isolation 100mm en laine de roche | | | | |
| 2.2 HABILLAGE MUR A OSSATURE BOIS EN PLAQUE DE PLATRE | | | | |
| parement en plaques de plâtre | | | | |
| 2.2 1 | M2 | 50,64 | | |
| Habillage en plaque BA13HD ou Hydro sur ossature métallique indépendante avec isolation en laine de bois de 80mm d'épaisseur, R=2.11m².K/W. | | | | |
| 2.3 ISOLATION LAINE DE VERRE | | | | |
| 2.3 1 | M2 | 30,00 | | |
| Panolène gr de 160 mm ép, R=5.00 m².K/W en QND (quantités non définies) | | | | |
| 3 CLOISONS | | | | |
| 3.1 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE AVEC OSSATURE | | | | |
| 3.1 1 | M2 | 65,00 | | |
| Cloison type 98/48, avec parements extérieurs en haute dureté ou hydrofuge, avec isolation de 45 mm épaisseur, Rw+c= 49 dB | | | | |
| 3.1 2 | M2 | 28,63 | | |
| Cloisons séparatives type SAA160 Duo'Tech de Placo ou équivalente, 66dB (A) | | | | |
| 4 PLAFONDS | | | | |
| 4.1 PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE | | | | |
| PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE | | | | |
| 4.1 1 | M2 | 17,90 | | |
| Plafonds avec une plaque BA13 pour pose en horizontal compris ossature primaire. | | | | |
| 4.1 2 | M2 | 273,74 | | |
| Plafonds sur ossature métallique avec 2 plaques standard de 12.5mm ép chacune. stable au feu 1/2h, pose sous toiture rampante y/c ossature primaire | | | | |
| 4.1 3 | M2 | 81,00 | | |
| Plafonds Coupe-Feu 1h00 composé de plusieurs couches de plaques spéciales feu. | | | | |
| 4.1 4 | M2 | 48,00 | | |
| Plafonds Coupe-Feu 1h00 rampant sous charpente composé de plusieurs couches de plaques spéciales feu. Avec Ossature | | | | |
| Total de la page : | | | | |



| | U | Quantité | Prix en € | Total en € |
|--|----|----------|-----------|------------|
| ...Suite de "4.1 4 Plafonds Coupe-Feu 1h00 rampant sous charpente com..." primaire. | | | | |
| <u>PLAFONDS PLATRE ACOUSTIQUE</u> | | | | |
| 4.1 5 | | | | |
| | M2 | 186,00 | | |
| Plafond en plaques réf. "Gyptone Quattro 40" de placoplatre ou équivalent pose rampante + Laine minérale de 50mm avec plénum de 60mm | | | | |
| 5 ISOLATION | | | | |
| <u>5.1 ISOLATION EN LAINE DE VERRE</u> | | | | |
| 5.1 1 | M2 | 51,66 | | |
| Isolation horizontale nu en 1 couches de laine de verre 200mm avec RD>6m²K/W | | | | |
| 5.1 2 | M2 | 313,23 | | |
| Isolation rampante en 2 couches de laine de verre (100+160 mm) nu, R>6K/W mini | | | | |
| 5.1 3 | M2 | 8,07 | | |
| Isolation rampante en 2 couches de laine de verre (100+160mm) avec PV kraft alu, R=5.20 K/W mini | | | | |
| 5.1 4 | M2 | 313,23 | | |
| Fourniture et mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur type VARIO DUPLEX d'ISOVER ou équivalent. | | | | |
| 6 DIVERS | | | | |
| <u>6.1 JOUES D'ARRET VERTICALES</u> | | | | |
| 6.1 1 | M2 | 20,00 | | |
| Joue d'arrêt en plaques de plâtre sur ossature métallique - QND (Quantité non Définie) | | | | |
| 7 PLAFONDS DECORATIFS ET ACOUSTIQUES | | | | |
| <u>7.1 PLAFOND EN LAINE DE ROCHE</u> | | | | |
| 7.1 1 | M2 | 51,66 | | |
| Plafond type Tonga ou équivalent 600x600x25mm., | | | | |
| 8 PLAFONDS POUR LOCAUX HUMIDES | | | | |
| <u>8.1 DALLES MINERALES LAVABLES</u> | | | | |
| 8.1 1 | M2 | 31,21 | | |
| Plafond HYGIENE PERFORMANCE de 600 x 600 x 40 mm de ECOPHON ou équivalent pose horizontale. | | | | |
| 9 DIVERS | | | | |
| <u>9.1 PANNEAU DE PLAFOND BASCULANT</u> | | | | |
| 9.1 1 | U | 2,00 | | |
| Panneau basculant de 1,80 x 0,60m | | | | |
| Total de la page : | | | | |



| | U | Quantité | Prix en € | Total en € |
|--|-----|----------|-----------|------------|
| 11 ENDUITS INTERIEURS | | | | |
| 11.1 ENDUIT PELLICULAIRE | | | | |
| 11.1 1 Enduit pelliculaire sur parois | M2 | 25,00 | | |
| 11.2 ENDUIT PLATRE SUR EXISTANT | | | | |
| 11.2 1 Raccords d'enduit plâtre ponctuel sur parois en QND (Quantité Non Définie). | M2 | 50,00 | | |
| 11.3 ETANCHEITE A L'AIR | | | | |
| 11.3 1 Enduit projeté pour étanchéité à l'air | M2 | 212,62 | | |
| 12 PEINTURES SUR PAROIS ET PLAFONDS | | | | |
| 12.1 PEINTURE MATE (Ecolabel) | | | | |
| 12.1 1 Laque mate sur plafond | M2 | 254,00 | | |
| 12.2 LAQUE SATINEE (Ecolabel) | | | | |
| 12.2 1 Laque satinée tendue sur parois | M2 | 642,95 | | |
| 13 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS | | | | |
| 13.1 LAQUE NATURELLE SUR BOIS | | | | |
| 13.1 1 Laque satinée sur bois Intérieurs | M2 | 88,00 | | |
| 13.2 LASURE NATURELLE | | | | |
| 13.2 1 Lasure sur passes de toitures. | M2 | 59,00 | | |
| 14 PEINTURES SUR OUVRAGES METALLIQUES | | | | |
| 14.1 LAQUE NATURELLE SUR OUVRAGES METALLIQUES | | | | |
| 14.1 1 Laque sur ouvrages métalliques intérieurs | M2 | 3,40 | | |
| 15 DIVERS | | | | |
| 15.1 NETTOYAGE | | | | |
| 15.1 1 Nettoyage des locaux avant livraison en 2 fois | ENS | 1,00 | | |
| Total de la page : | | | | |

Récapitulatif

| Page | Montant HT | TVA (20,00%) | Montant TTC |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|
| Page : 05.2 Page : 05.3 | | | |



Récapitulatif

| | | | |
|---|--|--|--|
| Page : 05.4 | | | |
| Total Lot N°05 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES | | | |